

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-04	Rozebranie metalowych przęseł ogrodzenia	m		
d.1	0804-01	481.16	m	481.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>481.160</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej rozebranie istniejącego cokołu ogrodzenia i słupów ogrodzeniowych murowanych	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02	87.323	m <sup>3</sup>	87.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.323</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp betonowych o grub.(wys.) do 100 cm - rozebranie fundamentów pod słupy ogrodzeniowe stalowe	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-02	21.760	m <sup>3</sup>	21.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.760</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp betonowych o grub.(wys.) do 100 cm - rozebranie fundamentów uszkodzonych, nienadających się do wymurowania na nich cokołu ogrodzenia, przyjęto 84 mb.	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-02	26.88	m <sup>3</sup>	26.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.880</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp betonowych o grub.(wys.) do 70 cm - rozebranie fundamentów dla przytwierdzenia słupów murowanych przy furtkach i bramach wjazdowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-01	1.120	m <sup>3</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	137.083	m <sup>3</sup>	137.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.083</b>
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - do 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 4 137.083	m <sup>3</sup>	137.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.083</b>
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1	1107-01	5.25	t	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 5 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 4 5.25	t	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
<b>2 Wykonanie ogrodzenia</b>					
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup> - stopy pod słupy ogrodzeniowe stalowe	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-01	21.76	m <sup>3</sup>	21.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.760</b>
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - ławy w miejsce uszkodzonych, nienadających się do wymurowania na nich cokołu ogrodzenia, przyjęto 84 mb.	m <sup>3</sup>		
d.2	0201-01	26.88	m <sup>3</sup>	26.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.880</b>
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup> - stopy dla przytwierdzenia słupów murowanych przy furtkach i bramach wjazdowych	m <sup>3</sup>		
d.2	0204-01	1.12	m <sup>3</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
13	KNR 0-16	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 20 cm - analogia ła bloczków betonowych Decor	m <sup>2</sup>		
d.2	0153-01	40x20x14 190.391	m <sup>2</sup>	190.391	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.391</b>
14	TZKBNK	Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione prętami prostymi spawane - przęsła ogrodzeniowe, bramy oraz furtki - wykonane wg projektu	kg		
d.2	XXIV 1701-04	5898.69	kg	5898.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>5898.690</b>
15	TZKBNK	Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe z kształtowników o wys.do 250 cm	kg		
d.2	XXIV 1801-01	1463.36	kg	1463.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1463.360</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNBK d.2 XXIV 2301-01	Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg - montaż słupków ogrodzeniowych stalowych oraz pręseł ogrodzeniowych, bram i furtek 7362.05	kg kg	7362.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7362.050</b>
17	Kalkulacja d.2 własna	Przytwierdzenie do fundamentu słupów murowanych - wg projektu 14	szt szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
18	Kalkulacja d.2 własna	Montaż na słupach ogrodzeniowych stalowych zakończeń w kształcie kuli - wg projektu 136	szt szt	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
19	Kalkulacja d.2 własna	Montaż na wszystkich szczebelkach pręseł, bram oraz furtek stalowych zakończeń w kształcie kuli - wg projektu 3102	szt. szt.	3102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3102.000</b>
20	KNR 7-12 d.2 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji kratowych 496.650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	496.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>496.650</b>
21	KNR 7-12 d.2 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami typu hammerite konstrukcji kratowych 496.650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	496.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>496.650</b>
22	Kalkulacja d.2 własna	Montaż zamka i klamek w furtkach wejściowych 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
23	Kalkulacja d.2 własna	Montaż mechanizmów zamknięcia bram i nóżek blokady położenia skrzydeł 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>