

Przedmiar robót deszczówka

Przebudowa ulicy Augustowskiej w Pionkach - Miasto Pionki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena netto
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01w 0201/05 - Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; 628 * 3,85 * 1,50 + (27 * 2,80 * 1,30 * 4,15)	m ³	4034,56	
2	KNR 2-01w 0210/02 - Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV, krotność =9; 4 034,56 * 9	m ³	36311,04	
3	KNNR 1w 0313/01 - Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m; (628 + 70,20) * 4 * 2	m ²	5585,6	
Roboty montażowe sieciowe				
4	KNNR 4 1307/01 - Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy 200/176mm;	m	112,0	
5	KNNR 4 1307/02 - Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy 338/300mm	m	149	
6	KNNR 4 1307/03 - Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy 450/400mm	m	257	
7	Kalkulacja własna - Regulacja wysokościowa i obrobienie urządzeń związanych z sieciami gazową i wodociagową	szt	6	
8	Kalkulacja własna - Regulacja wysokościowa, poziomowanie oraz w tym 12 szt. naprawa, betonowanie spoin i ubytków istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej dn 1200 i dn1600	szt	40	
9	KNR 2-18w 0515/01 - Studnie rewizyjne WEHOLITE- PEHD średnicy 1200mm, wykonywane w gruncie kategorii I-II o głębokości 3m	szt	9	
10	KNNR 4 1424/01 - Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem - wpusty uliczne 7szt. w części przewodu dn600 pozostałe 14 szt. w dobudowanej kanalizacji	szt	21	
11	Kalkulacja własna – wymiana nakryw studziennych dn1600	szt	2	
12	Kalkulacja własna – wymiana włazu żeliwnego typu ciężkiego	szt	1	
Roboty demontażowe				
13	Kalkulacja własna - Demontaż wpustów ulicznych	szt	1	

Przedmiar robót deszczówka

Przebudowa ulicy Augustowskiej w Pionkach - Miasto Pionki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena netto
Roboty uzupełniające				
14	KNR 2-01 0320/05 - Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 2930	m3	2930	
15	Kalkulacja producenta - Separator AWAS - SK 100	szt	1	
16	Kalkulacja producenta - Osadnik AWAS - S 3000 I	szt	1	
17	Kalkulacja producenta - Wylot kanalizacji do rowu	szt	1	
Roboty rozbiórkowe				
18	KNNR 6 0802/02 - Rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15cm; 70 * 1	m2	70,00	
19	KNR AT-03 0102/02 - Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm; 70 * 1	m2	70,00	
20	KNR 4-04 1103/01 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie; 70*0,15	m3	10,5	
21	KNR 4-04 1103/04 - Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego; 70*0,15	m3	10,5	
22	KNR 4-04 1103/05 - Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości; 70*0,15	m3	10,5	
Roboty budowlane nawierzchniowe odtworzeniowe				
23	KNNR 6 0103/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI; 70*1 = 70m2	m2	70,0	
24	KNNR 6 0104/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm; 70*1 = 70m2	m2	70,0	
25	KNNR 6 0113/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	70,0	

Przedmiar robót deszczówka				
Przebudowa ulicy Augustowskiej w Pionkach - Miasto Pionki				
Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena netto
26	KNNR 6 0108.1/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej - BA0/25 układana sposobem mechanicznym – gr. warstwy 13; 70*1,2*6*0,025 = 12,60t	t	12,60	
Razem				

Cena netto:

VAT:

Cena brutto:

.....

podpis