

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		KOD CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne				
1 d.1 08	KSNR 9 0901-	Demontaż słupów żelbetonowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt.	4		
2 d.1 11	KSNR 9 0901-	Demontaż słupów żelbetonowych linii NN rozkraczanych	szt.	2		
3 d.1 03	KSNR 9 0902-	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na słupie stojącym - demontaż oraz ponowny montaż istniejących odgromników na słupie po przebudowie linii n.n.	szt.	3		
4 d.1 05	KSNR 9 0903-	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 35 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu-ANALOGIA	km	0.384		
2		KOD CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
5 d.2 02	KSNR 5 0901-	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN - wariant 1 z wykorzystaniem istn. żerdzi	sł.	4		
6 d.2 0101	KSNR 5 0903-	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - wariant 2	sł.	2		
7 d.2 01	KSNR 5 0905-	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x35 mm ² - wykorzystując istn. osprzęt oraz przewód	km	0.386		
8 d.2 01	KSNR 5 0907-	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. I-II	m	2		
9 d.2 01	KSNR 9 0806-	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
10 d.2 01	KSNR 5 0905-	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x35 mm ²	km	0.002		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: