

KOSZTORYS OFERTOWY**A. BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 relacji Pionki - Zwoleń
od km 3+870 do km 4+616 na terenie miasta Pionki ul.Zwoleńska.

L.p	Nr ST i CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01 45233000-9	Odtworzenie trasy w terenie				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,800		
	D.01.02.04 45111000-8	Rozbiórki elementów dróg i ulic				
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7	m2	2 630		
3.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30x8	m2	2 290		
4.	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami gruzu i materiałów sztukowych z rozbiieranych konstrukcji na odległość do 5 km	t	1000		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01 45111000-8	Odwiezienie gruntu z korytowania				
5.	D.02.01.01	Odwiezienie gruntu z korytowania w gr. kat. III z załadunkiem koparką 0,4 m3 i odwozem na odkład na odl. do 5 km	m3	50		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC – ŁAWA, KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI				
6.		Regulacja studzienek, włazów urządzeń podziemnych	szt.	50		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC - CHODNIKI I OBRZEŻA				
	D-08.02.02 45233000-9	Chodniki				
7.	D-04.01.01	Wykonywanie koryta mechanicznie pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta 10 cm wraz z odwiezieniem na odkład	m2	2850		
8.	D-04.02.02	Wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 10 cm	m2	2850		
9.	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	2850		
	D.08.03.01 45233000-9	Obrzeża				
10.	D.08.03.01	Ułożenie obrzeży beton. 8 x 25 cm	m	2030		
11.	D-08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod obrzeże z betonu kl. B-10 MPa	m3	15		
					RAZEM BEZ VAT	
					Cz drogowa:	
					PODATEK VAT	
					RAZEM Z VAT	
					BRUTTO	
					CZ. DROGOWA:	