

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa odcinka drogi gminnej**  
**w m. AUGUSTÓW gmina pionki**  
**CPV 45233000-9**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	m	1,10		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. Do 10 km	m	2 162,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. Średnio 15cm, bloczków betonowych i innych elementów betonowych na zjazdach na posesje	m2	444,15		
<b>ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV 45230000-8</b>						
4	wycena własna	Odbudowa studzienek ściekowych o średnicy 500mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem - montaż studzienek wraz z odkuciem nawierzchni wokół studzienki i wykonaniem wykopu na nowa studzienkę przy krawężniku	szt.	2,00		
5	wycena własna	Wykonanie przykanalików - kanał z rur PCv o śr. 200mm z podłączeniem do studni ściekowych i obudową na skarpie	m	8,00		
6	wycena własna	Wykonanie rur odwadniających pod chodnikiem - rury PCv o sr. 150mm wraz z obudową wlotu w krawężniku i obudową wylotu na skarpie 2*4,	m	8,00		
<b>ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8</b>						
7	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z odwiezieniem urobku na odl. Do 3 km- wykonanie koryta pod chodniki śr. Głębokość 10 cm i zjazdy śr. Głębokość 20 cm	m2	432,56		
8	D-02.01.01	Formowanie nasypu pod chodnik do wys. 1m z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (piasku) wraz z ceną gruntu	m3	300,00		
<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>						
9	D-04.01.01	Profilowanie i zgęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na chodnikach i zjazdach	m2	3 008,00		
10	D-04.02.01	Wykonanie i zgęszczenie warstwy odsączającej z piask gr. 10cm na chodnikach i wjazdach	m2	3 008,00		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31,5mm) gr. 12 cm wykonana na zjazdach	m2	1 292,00		
<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0</b>						
<b>Krawężniki i obrzeża Kod CPV 45233100-0</b>						
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	2 162,00		
13	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	1 613,00		
<b>Chodniki i wjazdy Kod CPV 45233253-7</b>						
14	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor kostki do uzgonienia z Inwestorem) gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 716,00		
15	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na zjazdach	m2	1 292,00		
<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9</b>						
16	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna wraz z wyrównawczą na całej powierzchni jezdni (min. Gr. 5cm) wg tabeli objętości masy - mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1	Mg	1 521,26		

Kosztorys ofertowy

1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 28813810-5</b>				-
17	wycena własna	Regulacja wysokościowa betonem studni urządzeń uzbrojenia podziemnego studnie telekomunikacyjne	szt.	22,00		
18	wycena własna	Regulacja i obrobienie drobnych urządzeń związanych z uzbrojeniem podziemnym - obudowy zasuw, sączków itp..	kmpl.	1,00		
19	wycena własna	Przełożenie (rozbiórka i ponowne ułożenie) części nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej z uzupełnieniem podsypki itp.. Z zachowaniem wzorów ułożonej kostki	m2	180,75		
20	wycena własna	Plantowanie terenu wraz z uzupełnieniem zaniżeń gruntu przy krawężnikach i obrzeżach	m2	2 140,00		

**RAZEM:**

VAT .....%

**RAZEM BRUTTO:**

Słownie brutto: .....

.....

.....

(pieczęć i podpisy)