

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej Pionki - Augustów odcinek długości 2450,51mb branża drogowa CPV 45233110-3

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 4510000-8						
1	wycena własna	Oznakowanie robót- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oznakowanie robót	kmpl	1,00		
2	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy odbudowa punktów poligonowych i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	2,50		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem karpiny, dłuzyc i gałęzi - drzewa liściasteśr. 46-55cm	szt	4,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem karpiny, dłuzyc i gałęzi - drzewa liściaste śr. 76-85cm	szt	4,00		
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem karpiny, dłuzyc i gałęzi - drzewa liściaste śr. 90-110cm	szt.	8,00		
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości (brzoźki, dąbki i sosny) na poboczach na odcinku przez las	ha	0,05		
7	D-01.02.01	Karczowanie krzaków, młodych drzew i podsycia - krzaki gęste, na poboczach i w rowach na odcinku leśnym	ha	0,60		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 4511000-1						
8	wycena własna	Mechaniczne rozebranie przepustu z rur żelbetonowych o średnicy 100cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km	szt.	8,00		
9	wycena własna	Rozebranie głowic betonowych przepustu z rur żelbetonowych o średnicy 100cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km	szt.	2,00		
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE KORYTA i ROWÓW Kod CPV 4511200-0						
10	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. I-II wykonane koparkami i spycharkami z bezpośrednim wburow. w nasyp wykonanie koryta i poboczy wg tabeli objętości robót ziemnych	m3	786,56		
11	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonane spycharkami i koparkami z odwiezieniem gruntu na odl. do 3km(z czego 561,79m3 do wbudowania na dalszych odcinkach drogi) w gr. kat. I-II wykonanie koryta i poboczy + rowy wg tabeli objętości robót ziemnych	m3	3 721,65		
ODWODNIENIE Kod CPV 45232452-5						
12	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów pod drogą z rur żelbetonowych o średnicy 100cm na ławie betonowej lub tłuczniowej z izolacją styków rur papą i lepikiem 1 szt. 8mb	m	8,00		
13	D-03.01.01	Wykonanie głowic czołowych betonowych z betonu B-30 dla przepustów o średnicy 100cm 2 szt.	szt.	3,60		
14	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi boczne z rur betonowych o średnicy 40cm na ławie fundamentowej żwirowej	m	97,00		
15	D-06.02.01	Montaż głowic czołowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 40cm	szt.	30,00		
ROBOTY DROGOWE - JEZDNI						
PODBUDOWA - kod CPV 45233000-9						
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV	m2	13 305,49		
14	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości jezdni	m2	13 305,49		
15	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dolna warstwa grubość po zagęszczeniu 15 cm (mieszanka sortowana 0-63mm)	m2	12 812,70		
16	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie górna warstwa grubość po zagęszczeniu 8 cm (mieszanka sortowana 0-31,5mm j/w)	m2	12 812,70		

1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233000-9						
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej St. II dowożonej z odległości do 20km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	12 319,90		
18	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej St. II dowożonej z odległości do 20km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	12 319,90		
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5						
20	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III - pobocza, skarpy rowów i zjazdu	m2	11 488,00		
OZNAKOWANIE i URZĄDZENIA BRD Kod CPV 28813500-9						
23	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych o średnicy 1,5 cala dł. 3,5m wraz wykonaniem dołków i zabetonowaniem wg wykazu	szt.	12,00		
24	D-07.02.01	Montaż - znaki drogowe pionowe typu A "średnie" z licem z folii I generacji (bok 900mm) wg projektu organizacji ruchu	szt.	4,00		
25	D-07.02.01	Montaż - znaki drogowe pionowe typu D42 (43) 1200x530 z licem z folii I generacji wg projektu organizacji ruchu	szt.	2,00		
26	D-07.02.01	Montaż - znaki drogowe pionowe typu D17a(18a) 1200x530 dwustronne z licem z folii I generacji wg projektu org. ruchu	szt.	1,00		
27	D-07.02.01	Montaż - znaki drogowe pionowe typu E4 (1000x350) dwustronne z licem z folii I generacji wg projektu org. ruchu	szt.	4,00		
28	D-07.02.01	Montaż - tablice typu T wysokość znaku 1000x400mm jednostronne z licem z folii I generacji wg projektu org. ruchu	szt.	2,00		

RAZEM:

VAT%

RAZEM BRUTTO:

Słownie brutto:

.....

.....

(pieczęć i podpisy)