

URZĄD MIASTA PIONKI
Gmina Miasto Pionki
ul. Aleja Jana Pawła II 15, 26 - 670 Pionki

tel./fax (048) 3414 201, 3414 204, burmistrz@pionki.pl
Regon: 000 525 375 NIP: 812-10-279

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Wykonanie zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego na
Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe w Pionkach

KODY CPV:

45 00 00 00-7 -roboty budowlane
45 11 27 23-9 -roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45 11 12 91-4 -roboty w zakresie zagospodarowania terenu

PIONKI luty 2008 R.

1. DANE OGÓLNE

DANE EWIDENCYJNE

TEMAT: Wykonanie zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego na Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe w Pionkach.

INWESTOR: Gmina Miasto Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

ADRES INWESTYCJI: ul. Leśna, 26-670 Pionki (dz. nr 2/10, 2/20).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

PRZEDMIOT ROBÓT: Przedmiotem robót jest wykonanie zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego na Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe w Pionkach. Szczegółowy przedmiot i zakres robót określają inne dokumenty, w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Przedmiotowy teren Ogródka Jordanowskiego usytuowany jest na terenie Miasta Pionki.

Podczas budowy należy oznakować miejsce prowadzenia robót i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Teren prowadzenia robót można odgrodzić tymczasowym ogrodzeniem. Nie ma możliwości poboru prądu i wody.

4. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor przekaze Wykonawcy tereny budowy w terminie określonym w umowie

na wykonanie robót.

Teren budowy zostanie przekazany na podstawie protokołu przekazania.

5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia instalacji urządzeń znajdujących się na terenach prowadzenia robót a w przypadku ich uszkodzenia, jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu a w przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela Inwestora.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska na placach budowy i będzie unikał nadmiernego hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gleby i innych szkodliwych działań.

Wywóz ziemi i gruzu zgodnie z ustawą o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U.Nr 62 z 2001 z późniejszymi zmianami).

7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY PPOŻ.

Wykonawca sam dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne wraz z odzieżą wymaganą dla personelu zatrudnionego na placach budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21 Ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

Prace budowlane prowadzone będą na terenie Miasta Pionki.

Na wszystkie tereny budowy materiały niezbędne do realizacji robót można dostarczyć bez żadnych problemów drogami publicznymi.

Przy przejeździe przez teren zielony należy:

-zachować bezpieczeństwo osób trzecich

-dbać o czystość dróg publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Nie jest wymagane wykonanie płotu na placu budowy, lecz takie ich prowadzenie, żeby nie zagrażało bezpieczeństwu osób trzecich i ich mienia.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów oraz utrzymania w czystości dróg w bezpośrednim sąsiedztwie placów budowy.

10. MATERIAŁY

Wszystkie opisane materiały i urządzenia w SIWZ należy traktować jako wymagania wyjściowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub innych pod warunkiem, że zastosowane materiały i urządzenia będą odpowiadały, pod względem całościowych wymiarów urządzeń (tolerancja 15%), rodzaju zastosowanych materiałów oraz zachowaniu ich funkcjonalności.

Wymagane: certyfikaty potwierdzające zgodność z Europejską lub Polskimi Normami.

11. SPRZĘT

Można stosować tylko nieduży gabarytowo sprzęt zmechanizowany, dostosowany do rozmiaru montowanych urządzeń.

12. TRANSPORT

Dowóz materiałów i gotowych elementów na place budowy powinien odbywać się za pomocą odpowiednich środków transportu, tak aby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

13. WYKONANIE ROBÓT

13.1. Inwestor zastrzega sobie prawo decyzji o szczegółowym usytuowaniu urządzeń w terenie.

13.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z:

- umową,
- specyfikacją techniczną,
- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- wytycznymi producenta,
- zaleceniami przedstawiciela Inwestora,
- prawem budowlanym.

13.3. Wywóz ziemi i gruzu zgodnie z ustawą o odpadach.

13.4. Likwidacja placów budowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru placu budowy, po wcześniejszym zlikwidowaniu placu budowy, zapleczy oraz uporządkowaniu terenu.

14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy EN-EN.

Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzeniem właściwości materiału z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy.

Materiały nie spełniające norm, nie dopuszcza się do wbudowania. Gotowe urządzenia winny posiadać certyfikaty.

15. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie polegał na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urządzeń zgodnie z zestawieniem w kosztorysie ofertowym.

16. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy będzie polegał na komisyjnym sprawdzeniu zakresu wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i oceną wizualną.

Podstawą do odbioru robót będą:

- przedstawione certyfikaty zamontowanych urządzeń zabawowych

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie całość wykonanych robót zgodnie z umową.