

Dokumentacja projektowa wykonania robót drogowych  
przy pomniku na ul. Zwoleńskiej

- rozbiórka chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami pow. 130 m<sup>2</sup> z wywiezieniem i ułożeniem we wskazanym miejscu przez Zleceniodawcę na odległość do 3 km
- wykorytowanie na głębokość do 40 cm z wywiezieniem urobku
- ułożenie chodnika z kostki brukowej na podbudowie :
  - warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm
  - warstwa cem – piaskowa gr 5 cm o pow. 130 m<sup>2</sup>
- kostka brukowa „GRANITO” gr. 6 cm w trzech kolorach firmy JADAR lub równoważnej co do koloru i kształtu. Wzór układania kostki do uzgodnienia z inwestorem.
- obrzeża wibroprasowane gr. 6 cm koloru szarego długości 165 mb.